Generalsanierung Funkmessstelle Krapfenwaldgasse

Ganzheitliche Generalsanierung und Modernisierung der Funkmessstelle mit integrierter Architektur-, Energie- und Gebäudetechnikplanung

Generalsanierung des Gebäudes der 1965 errichteten Funkmessstelle, Neuorganisation des Kellerabganges, thermische, technische und wirtschaftliche Sanierung der Energieversorgung und Verteilung.

Ganzheitliche Architektur- und Fachplanung von der Konzeption bis zur Umsetzung mit künstlerischer Bauaufsicht

Komplette Planung hinsichtlich Architektur und technische Fachplanung aller Bereiche vom Vorentwurf, Entwurf, Einreichung und Ausführungsplanung einschließlich Erstellung der Ausschreibungen bis zur Vergabe sowie künstlerische Bauaufsicht.

Auftraggeber
Bundesministerium für Verkehr, Innovation u. Technik

Leistungen:
Generalplanungsleistung-Architektur
TGA Konzept einschließlich Fachplanung
Gewährleistungsbetreuung

Leistungszeitraum
04/2017 - 09/2018

Nutzfläche
578,50 m²

Kosten
Bauwerkskosten 2 Mio. EUR

Generalsanierung Funkmessstelle Krapfenwaldgasse

Ganzheitliche Generalsanierung und Modernisierung der Funkmessstelle mit integrierter Architektur-, Energie- und Gebäudetechnikplanung

Übersicht der wesentlichen baulichen und gebäudetechnischen Maßnahmen zur Modernisierung und Effizienzsteigerung

- Einbau von Heiz- bzw. Kühldecken in den Büroräumen.
- Versorgung der Bereiche über Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie zusätzlicher Kühlung spezieller Technikbereiche und Spitzenabdeckung
- Einbau eines Normgerechten Steigenhauses in die bestehende Bausubstanz, thermische Sanierung unter Beachtung des vorhandenen Erscheinungsbildes, Austausch aller Fenster und Türen sowie Neuorganisation der technischen Infrastruktur
- Die speziellen Erdungsanforderungen bezüglich der sensiblen Funkmesstechnik

Unsere Aufgaben:

- Thermische Sanierung einschließlich Schaffung einer neuen Energieversorgung und -erzeugung über Heiz- bzw. Kühldeckensysteme.
- Überarbeitung der Außenanlagen, Schaffung eines Stellplatzes für den mobilen Messbus.
- Neuorganisation der räumlichen Aufteilung zur Verbesserung der internen Abläufe, Schaffung eines neuen Stiegen Abgangs in das Kellergeschoß sowie einer weitgehend barrierefreien Erschließung der Büroräumlichkeiten im Erdgeschoß.
- Komplette Erneuerung der technischen Grundversorgung und Einbau einer Antennenplattform für die flexible Nutzung des Flachdaches einschließlich Sanierung der gesamten Dachfläche.
- Erneuerung der Einfriedung, der Toranlage sowie des Zaunes zur Sicherung der gesamten Anlage gegen unbefugtes Betreten einschließlich Überwachung.

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber

Bundesministerium für Verkehr, Innovation u. Technik

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.

Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.